

- AJÁNLATKÉRŐ:** Nyirád Község Önkormányzata
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
- KAPCSOLATTARTÓ:** Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Asbóth-Tóth Krisztina
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Tel: +36 88 795-516
e-mail: tothkrisztina@gmail.com
- TÁRGY:** „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül.”
Kiegészítő tájékoztatás kérés – 2. - *ÖSSZESEN 2 LAP*
- KELT:** 2018. március 26.

Kiegészítő tájékoztatás kérés – 2.

Tisztelt Címzett!

A fent megnevezett pályázati dokumentáció feldolgozása során további kérdéseink merültek fel, melyekre várjuk Tisztelt Ajánlatkérő válaszait:

1. A Zsaluzás és állványozás munkanem 2. tétele a számításaink szerint 37,06 m² a kiírt 25,47 m² helyett. Kérjük a kiírást javítani szíveskedjenek.
2. A földkiemelési tételeknél a számításaink szerint hiányzik ~35 m³ földmunka mely a padozati rétegrendek kialakításához szükséges. Kérjük a költségvetési kiírást kiegészíteni szíveskedjenek.
3. Az Irtás, föld- és sziklamunka munkanem 5. tétele a számításaink szerint 43,84 m³ a kiírt 35,6 m³-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
4. A Síkalapozás munkanem 1. tétele a számításaink szerint 63,77 m³ a kiírt 55,4 m³-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
5. Az építész terveken szerepel 5 cm szerelőbeton készítése a vasalt aljzatlemezek alatt. A betontakarások megfelelő elérése miatt véleményünk szerint műszakilag is szükséges. A statikai terv nem rendelkezik a szerelőbetonról, azon nincs betervezve. A kiírásban számolt mennyiség sem tartalmazza. Kérjük az ellentmondást feloldani, kérjük megadni, hogy a hálós vasalás milyen módon alakítandó ki, (ha nem készül szerelőbeton, akkor is minimum egy 8 mm dombornyomott lemez fektetése szükséges). Amennyiben az 5 cm szerelőbeton készítése szükséges, kérjük a szerelőbeton tétel mennyiségét a 0,78 m³-ról 12,14 m³-re javítani. Amennyiben a dombornyomott lemez megoldás készül, kérjük a tételkiírást kiegészíteni a hiányzó tétellel.
6. Az Előregyártott épületszerkezeti elemek tételnél az alábbi eltéréseket tapasztaltuk a számításaink szerint:
 - a. 1. tétel: 4 db a kiírt 3 db helyett
 - b. 2. tétel: 100 db a kiírt 69 helyett
 - c. 5. tétel: 20 db a kiírt 6 db helyett

d. 6. tétel: 3 db a kiírt 2 db helyett

Kérjük a kiírást javítani szíveskedjenek.

7. A Falazás és egyéb kőműves munkák 4. tétele számításaink szerint 51,3 m² a kiírt 35,9 m²-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
8. Az ácsmunka munkanem 3. és 4. tétele számításaink szerint 368,13 m² a kiírt 324,3 m²-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
9. A vakolás munkanem 2. tétele számításaink szerint 861,04 m² a kiírt 734,98 m²-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
10. A tetőfedés munkanem 1. tétele számításaink szerint 368,13 m² a kiírt 324,3 m²-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
11. A 42-es munkanem tartalmaz 108,4 m² csempeburkolat készítést. A terveken jelölve csak a külön tételben kiírt 78,3 m² csempeburkolat van. Kérjük megadni hol készül a 108,4 m² csempeburkolat a terven jelölteken felül.
12. A Bádogozás munkanem 8. tétele a számításaink szerint 60,34 m a kiírt 41,2 m-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
13. A Felületképzés munkanemben a glettelés és festés tétele a számításaink szerint 950,99 m² a kiírt 626,6 m²-el szemben. Kérjük a költségvetési kiírást javítani szíveskedjenek.
14. A megkapott kiegészítő tájékoztatás 8-as kérdés válasza szerint a kiegészítő költségvetésben kiírva kellene lennie a földvisszatöltések tételének és mennyiségének. A megkapott kiegészítő költségvetés nem tartalmazza. Kérjük ismételten a kiírás kiegészítését.
15. A megkapott kiegészítő tájékoztatás 9-es kérdés válasza szerint a kiegészítő költségvetésben kiírva kellene lennie a földvisszatöltések tömörítésének tétele és mennyisége. A megkapott kiegészítő költségvetés nem tartalmazza. Kérjük ismételten a kiírás kiegészítését.
16. A megkapott kiegészítő tájékoztatás 14-es kérdés válasza szerint a kiegészítő költségvetésben kiírva kellene lennie:
 - a. „c. Az óvoda akadálymentes rámpája és a belső kerítése a szükséges mértékben bontása”
 - b. „d. Az óvoda épület tetőszerkezet (oromzata) és héjalása a szükséges mértékben bontandó”

A megkapott kiegészítő költségvetés továbbra sem tartalmazza. Kérjük kiegészíteni.

Kérjük, hogy a válaszokat az alábbi címre szíveskedjenek részünkre megküldeni:

Sz-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

E-mail: info@szlbau.hu

Tel: 87/510-953

Fax: 87/411-954


.....
Horváth Péter
előkészítési osztályvezető